
Scheda tecnica del gruppo frigorifero

CoolJet C106 EA

Unità sotto il pianale · Trasporto refrigerato



max. 944 W	12 V	480 m³/h	Invariata
Potenza frigorifera a 0 °C	Tensione di esercizio	Portata d'aria	Altezza di montaggio

Dati tecnici

Azionamento del gruppo frigorifero durante la marcia	**Refrigerazione elettrica**
Corrente massima	**45 A**
Refrigerante	**R134a**

Caratteristiche prestazionali

- Il gruppo frigorifero CoolJet C106 EA è un impianto frigorifero elettrico sottoscocca per distribuzione fresca con una tensione di esercizio di 12 V. Il montaggio sotto il veicolo preserva la superficie libera del tetto.

Disponibile per

Citroën
Berlingo K9 – Trasporto di prodotti freschi · e-Berlingo K9 – Trasporto di prodotti freschi · E-Jumpy K0 – Trasporto di prodotti freschi · Jumpy K0 – Trasporto di prodotti freschi

Fiat
Doblo K9 – Trasporto di prodotti freschi · E-Doblo K9 – Trasporto di prodotti freschi · e-Scudo K0 – Trasporto di prodotti freschi · Scudo K0 – Trasporto di prodotti freschi

Ford
Transit Custom – Trasporto di prodotti freschi

Mercedes-Benz
Citan – Trasporto di prodotti freschi · eCitan – Trasporto di prodotti freschi · eVito – Trasporto di prodotti freschi · Vito VS20 – Trasporto di prodotti freschi

Nissan
Primastar trasporto refrigerato

Opel
Combo K9 – Trasporto di prodotti freschi · e-Combo K9 – Trasporto di prodotti freschi · Vivaro-e K0 – Trasporto di prodotti freschi · Vivaro K0 – Trasporto di prodotti freschi

Peugeot
e-Expert K0 – Trasporto di prodotti freschi · e-Partner K9 – Trasporto di prodotti freschi · Expert K0 – Trasporto di prodotti freschi · Partner K9 – Trasporto di prodotti freschi

Renault
Kangoo E-Tech – Trasporto di prodotti freschi · Kangoo – Trasporto di prodotti freschi · Trafic – Trasporto di prodotti freschi

Toyota
Proace City K9 – Trasporto di prodotti freschi · Proace K0 trasporto refrigerato, refrigerazione elettrica

Volkswagen
VW Caddy – Trasporto di prodotti freschi · VW New Transporter – Trasporto di prodotti freschi

Verifica specifica del progetto

Veicolo base e condizioni di installazione · Intervallo di temperatura e profilo del percorso · Alimentazione e tempi di sosta

L’idoneità viene verificata in base al veicolo, alle condizioni di installazione, alla temperatura e al profilo del percorso.

Kerstner GmbH
Werner-von-Siemens-Straße 9
68649 Groß-Rohrheim

+49 6245 90770-0
info@kerstner.de
www.kerstner.de